



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

กองช่าง โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓

ที่ ชย ๓๓๒๓/๐๓ /

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก ได้อนุมัติขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวประชุมสภาสามัญสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจัดจ้างเพื่อประมาณการและกำหนดราคากลาง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ /๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง ตามขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขาคอก ช่วงไร่นายสมชิต แขนสันเทียะ - ไร่นายประเสริฐ ใจชื่อ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้

-ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย และลงดินคั่นทางเป็นช่วงๆ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน การเบิกจ่าย ๑ งวดงานแล้วเสร็จ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๑๐.๔/ว.๖๕๓๗ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑๓/ว.๙๐ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทุกฉบับและตามหนังสือด่วน ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะราคากลางของงานที่ดำเนินการจ้างดังกล่าว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท้าว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์

(ลงชื่อ).....

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขาคอก ช่วงไร่นายสมชิต แขนงสันเทียะ - ไร่นายประเสริฐ ใจชื่อ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยพร้อมดินถมคันทางเป็นช่วงๆ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ซ่อมแซม บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 ทางหลวงท้องถิ่น -

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	185,410.72	1.3624	252,603.56	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			252,603.56	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			252,000.00	
(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน - กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ - บาท
 = 63.00 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขาคอก ช่วงไร่นายสมชิต แชนสันเทียะ - ไร่นายประเสริฐ ใจชื่อ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย
 พร้อมดินถมคันทางเป็นช่วงๆ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ซ่อมแซม บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	4,000.00	1.79	7,160.00	1.3624	9,754.78	9,754.78
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	80.00	79.18	6,334.72	1.3624	8,630.42	8,630.42
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรังพื้นที่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	400.00	429.79	171,916.00	1.3624	234,218.36	234,218.36
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใ	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด		-	-	-	-	-	-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAV (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	งานทางเบียง							
	8.1 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					185,410.72	TOTAL		252,603.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	185,410.72
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ราคากลางค่าก่อสร้าง	สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	252,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	4,000.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	63.00 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายเดชศักดิ์ดา ทาท้าวหัว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาช่างกลัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย



ไปบ้านโป่งขุนเพชร

จุดเริ่มต้นโครงการ
N=15.716747
E=101.522981

จุดสิ้นสุดโครงการ
N=15.713320
E=101.527440

ลำห้วยที่มดแดงลุย

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วัดบ้านห้วยน้อย

ไปหนองแอกเหนือ

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย
พร้อมดินถมคันทางเป็นช่วงๆ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม



องค์การบริหารส่วนตำบล
นายปางกล้า
อ. พงษ์เตติ จ. ชลบุรี

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย

เขียนแบบ.....
นายธงชัย กำปันทอง

ตรวจแบบ.....
นายเดชศักดิ์ ตาท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายปางกล้า

เห็นชอบ.....
นายอนันตเดช ใจดีเอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายปางกล้า

อนุมัติแบบ.....
นายสุวิไล สิวขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายปางกล้า

No.Dwg:

Scale Dwg: Not to Scale.

Date: