



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย 72702/พิเศษ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติในการใช้ราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลักที่ 378/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 , โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 และโครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 ตามรายงานการประชุมสภาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 , โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 และ โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 จำนวน 3 โครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติใช้ราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 , โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 และ โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 รายละเอียดดังนี้

1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ้ม 3 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร พร้อมงานวางท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 15 ท่อน งบประมาณ145,000..... บาท

2.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง ตามแบบแปลนและรายละเอียด งบประมาณ79,000..... บาท

3.โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 บ้านวังช้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ284,000..... บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอรอุมา โยธะการี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมบุรณ์ อินทจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวยุพา พินนอก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2. ความคิดเห็น.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

.....
.....

(ลงชื่อ)..... ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก
(นายอนันตเดช โชตินอก)

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

.....
.....

(ลงชื่อ)..... .....
(นายยนต์ พันธุ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ขย 72702/ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 , โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 และ โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11

เรียน นายสมบุรณ์ อินทจันทร์,นางยุพา พิณนอก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลักที่ 378/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 , โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 และ โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 รายละเอียดดังนี้

1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ่ม 3 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร พร้อมงานวางท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 15 ท่อน งบประมาณ 170,000 บาท

2.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง ตามแบบแปลนและรายละเอียด งบประมาณ 79,000 บาท

3.โครงการเสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ 11 บ้านวังช้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดเวลาของแผนดำเนินงานและ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว ในวันที่.....19.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา.....18.00..... ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา โยธะการี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ใบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ปร.5

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง

ที่ตั้ง

บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต.นาช่าง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

อบต.นาช่าง

ประมาณราคาเมื่อ

19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor.F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ค่างานต้นทุนจากใบ ปร.4	60,497.78	1.3074	79,094.80	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	2.1 ป้ายโครงการ	-	-	-	
เงื่อนไข	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	รวมค่างาน		79,094.80	
	-เงินประกันผลงานหัก 0%	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		79,000.80	
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ตัวอักษร		(-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%				

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาช่าง ที่ 378/2562 ลว.8 พ.ย.62 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอรอุมา โยธะการี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมบูรณ์ อินทจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่อระกา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยนต์ พันธุ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวยุพา พินนอก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง
 ที่ตั้ง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ผู้ประมาณการ นายสมบุรณ์ อินทจันทร์

ปร.4

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ลำดับ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	ถังไฟเบอร์กลาสขนาดจุ 2,000 ลิตร	4.00	ใบ	8,970.00	35,880.00	500.00	2,000.00	37,880.00	
	ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3"	8.00	ท่อน	736.00	5,888.00	-	-	5,888.00	
	สายไฟฟ้าอลูมิเนียม THW-Aเบอร์ 25	4.00	ม้วน	899.00	3,596.00	-	-	3,596.00	
	เหล็กตัวซี 100x50x2.3 มม.	17.00	ท่อน	575.00	9,775.00	100.00	1,700.00	11,475.00	
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	794.39	1,588.78	35.00	70.00	1,658.78	
ยอดรวมค่างานต้นทุน								60,497.78	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นางอรอุมา โยธะการี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายสมบุรณ์ อินทจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่อระกา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางสาวยุพา พินนอก)

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

ปร.5

ชื่อโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ้ม 3

ที่ตั้ง

บ้านโนนเจริญ หมู่ 14

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

อบต.นาายางหลัก

ประมาณราคาเมื่อ

19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor.F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ค่างานต้นทุนจากใบ ปร.4	111,654.89	1.3074	145,977.60	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	2.1 ป้ายโครงการ	-	-	-	
เงื่อนไข	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	รวมค่างาน		145,977.60	
	-เงินประกันผลงานหัก 0%	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		145,000.00	
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ตัวอักษร			(-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%				

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาายางหลัก ที่ 378/2562 ลว.8 พ.ย.62 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นางอรอุมา โยธะการี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายอนันตเดช โชตินอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายสมบุญ อินทจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่อระกา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายยนต์ พันธุ์ชมภู)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางสาวยุพา พินนอก)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ้ม 3

ปร.4

ที่ตั้ง บ้านโนนเจริญ หมู่ 14

ผู้ประมาณการ นายสมบุรณ์ อินทจันทร์

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	ขนาดศก. 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42.5 ม.	1.00	บ่อ	66,697.00	66,697.00	-	-	66,697.00	
2	งานติดตั้งระบบประปา				-	-	-	-	
	ท่อPVCขนาด 2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	15.00	ท่อน	157.01	2,355.15	160.00	2,400.00	4,755.15	
	ท่อPVCขนาด 1 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	15.00	ท่อน	146.73	2,200.95	120.00	1,800.00	4,000.95	
	เกลียวในPVC ขนาด 1 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	15.00	ตัว	14.01	210.15	-	-	210.15	
	เกลียวนอกPVC ขนาด 1 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	15.00	ตัว	9.80	147.00	-	-	147.00	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาด 2"	1.00	ตัว	80.91	80.91	-	-	80.91	
	นิปเปิ้ลเหล็กขนาด 2"	3.00	ตัว	319.00	957.00	-	-	957.00	
	ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 1"	1.00	ตัว	39.73	39.73	-	-	39.73	
	เข็ควาล์วทองเหลืองขนาด 2"	1.00	ตัว	900.00	900.00	-	-	900.00	
	สายไฟฟ้าลุ่มนิยมTWF-Aเบอร์ 25	3.00	ม้วน	899.00	2,697.00	-	-	2,697.00	
	โพลสวิตช์ใบพาย	1.00	ชุด	640.00	640.00	-	-	640.00	
	เชือกยึดปั๊มบาดาลขนาด 2 หลุต	2.00	ม้วน	100.00	200.00	-	-	200.00	
	ลูกลอยตัดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	แร็คขนาด 3 ช่อง 2 ลูกถ้วย	2.00	ตัว	330.00	660.00	-	-	660.00	
	ปั๊มซัมเมอร์ส2HPพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ตู้ควบคุมระบบประปา 2HP	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	กาวทาท่อPVCขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	370.00	370.00	-	-	370.00	
ยอดรวมค่างานต้นทุน								111,654.89	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอรอุมา โยธะการี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมบุรณ์ อินทจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่อระกา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวยุพา พิณนอก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 โครงการ ปรับปรุงฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง
 ประมาณงาน เสริมฝาย คสล.ลำห้วยน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.นายางลักษ์)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลนายางลักษ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19-พ.ย.-62
 ผู้ประมาณการ นายสมบุญ อินทจันทร์ ผอ.กองช่าง อบต.ช่อระกา

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงฝาย คสล.ลำห้วยน้อย	217,343.67	1.3074	284,155.12	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันหักผลงา 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			284,155.12	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			284,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคา ประมาณ - บาท/ตารางเมตร

- แหล่งข้อมูลวัสดุ - 1. ราคาวัดุดก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิและกรุงเทพฯ เดือน ตุลาคม 2562
 2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นายางลักษ์ ที่ 378/2562 ลว.8 พ.ย.62 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือ
 ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอรอุมา ไยระการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมบุญ อินทจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่อระกา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยนต์ พันธุ์ขมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวยุพา พิณนอก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบประมาณราคากลางค่าปรับปรุงฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางลัด อำเภอกงหรา จันทบุรี

ประเภทงาน

ปรับปรุงฝาย คสล. ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง

ปริมาณงาน

เสริมฝาย คสล. ลำห้วยน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.นายางลัด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลนายางลัด อำเภอกงหรา จันทบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19-พ.ย.-62

ประมาณการโดย นายสมบุญ อินทจันทร์

ค.อ. กงช้าง อบต. ช่อระกา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินถม บดอัดแน่น	24.09	ลบ.ม	48.87	1,177.28	-	-	1,177.28	
2	ทรายรองพื้นบดอัดแน่น	4.00	ลบ.ม	248.70	994.80	99.00	396.00	1,390.80	
3	คอนกรีต 1:2:4	64.21	ลบ.ม	-	-	436.00	27,995.56	27,995.56	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	410.94	ถุง	126.81	52,111.81	-	-	52,111.81	
	- ทรายผสมคอนกรีต	37.24	ลบ.ม	664.85	24,760.21	-	-	24,760.21	
	- หินผสมคอนกรีต	62.93	ลบ.ม	350.68	22,066.82	-	-	22,066.82	
4	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR Ø 12 มม.	0.74	ตัน	23,400.61	17,316.45	3,300.00	2,442.00	19,758.45	
	- เหล็ก Wire Mesh @ 0.20*0.20	432.00	ตร.ม	26.93	11,633.76	5.00	2,160.00	13,793.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.20	กก.	25.53	566.77	-	-	566.77	
5	งานไม้แบบ	33.00	ตร.ม	336.00	11,088.00	133.00	4,389.00	15,477.00	
6	ตะปู	6.00	กก.	40.87	245.22	-	-	245.22	
7	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED -ขนาด โคม 300 มม.	2.00	ตัน	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	รวม				179,961.11		37,382.56	217,343.67	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)									217,343.67

สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์