



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ ชย 72703/ วันที่ 20 กันยายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร งบประมาณ 580,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 625,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร งบประมาณ 545,000 บาท

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก เลขที่ 200/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร งบประมาณ 588,000 บาท กำหนดวันแล้วเสร็จ 90 วัน
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 552,000 บาท กำหนดวันแล้วเสร็จ 90 วัน
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร งบประมาณ 632,000 บาท กำหนดวันแล้วเสร็จ 90 วัน

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรัฐ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเสนอพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น รวมจำนวน 3 โครงการ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวิรุณ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....
(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....


(นายยนต์ ฟินธุ์ชมณู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางงหลัก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 263.00 เมตรหนา 0.15เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 70-008

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนายางหลัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	405,688.24	1.3607	552,019.99	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก ขณะก่อสร้าง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			552,019.99	
สรุป	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้าง			552,000.00	
(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.263 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,098,859.32 บาท
= 524.73 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิรุณ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอ้นจิษฐ์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.

บ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด

รหัส ทด. ชย.ถ. 70-008

ระยะทาง 263.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+263

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	1,315	1.72	2,261.80	1.3607	2.34	3,077.63	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Pacht)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) sta.0+500 - sta.1+705	ลบ.ม.	-	129.41	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	52.00	622.55	32,372.60	1.3607	847.10	44,049.40	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,052.00	306.02	321,933.04	1.3607	416.40	438,054.29	หนา 15 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	12.00	375.88	4,510.56	1.3607	511.45	6,137.52	
	2. Contraction Joint	ม.	132.00	152.90	20,182.80	1.3607	208.05	27,462.74	
	3. Longitudinal Joint	ม.	263.00	73.47	19,322.61	1.3607	99.97	26,292.28	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	263	19.41	5,104.83	1.3607	26.41	6,946.14	
	- งานไหล่ทางดินถมบดทับแน่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Milling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานผิวทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(หนา 0.00 ม.)
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(หนา 0.00 ม.)
6	งานผิวไหล่ทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(หนา 0.00 ม.)
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(หนา 0.00 ม.)
7	งานอาคารระบายน้ำ								
7.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.

บ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด

รหัส ทอ. ชย.ถ. 70-008

ระยะทาง 263.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+263

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
7.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
7.3	รางระบายน้ำ								
7.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด	เมตร	-	-	-	-	-	-	
7.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบมาตรฐาน ก - 30	เมตร	-	-	-	-	-	-	
7.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
8	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	สีนกลาง กว้าง 0.1
	- Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
9	งานจราจรสงเคราะห์								
9.1	งานปรับปรุง								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-สะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
9.2	งานติดตั้ง								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	แบบที่9
	-ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ น2-2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ น6	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ ต1-ต27	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				405,688.24	-		552,019.99	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)							552,019.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							552,000.00	(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหว่า) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายางหลัก

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

คำนวณต้นทุน 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อสายทาง

แหล่งวัสดุ

1	ในสายทาง	ดินตืด	-	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม. =	11.34	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	ในสายทาง	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม. =	11.34	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	ต.นาขางหลัก	วัสดุคัดเลือก	10.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	5 กม. =	21.41	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	ต.นาขางหลัก	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	5 กม. =	21.41	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หินคลุก	255.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หินฝุ่น	172.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หิน 3/4"	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หิน 1/2"	277.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หิน 3/8"	375.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หินผสมคอนกรีต	277.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	หินผสม AC	244.95	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	63 กม. =	135.77	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
12	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Css - 1	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
13	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Css - 1h	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
14	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Crs - 2	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
15	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Cms - 2h	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
16	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง MC -70	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
17	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง AC 60-70 (ถึง Plant Mobile)	-	บาท/ตัน ขนส่ง	389 กม. =	597.69	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
18	บริเวณโครงการ ฯ	แอสฟัลต์คอนกรีต (ถึง Plant Mobile)	-	บาท/ตัน ขนส่ง	1 กม. =	8.1	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
19	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายถม	135.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	120 กม. =	257.81	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายหยาบ	190.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	120 กม. =	257.81	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ปูนซีเมนต์	2,429.91	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 6 มม.	25,050.00	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 9 มม.	23,317.57	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 12 มม.	22,730.47	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 15 มม.	24,022.43	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 19 มม.	23,887.85	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	กรุงเทพฯ	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเส้นเส้นเดี่ยว คค. 4.5,7,9	-	บาท/ตัน ขนส่ง	276 กม. =	423.67	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	กรุงเทพฯ	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเส้นเส้นเดี่ยว คค. 3/8", 1/2"	-	บาท/ตัน ขนส่ง	276 กม. =	423.67	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม RB.Ø 25 มม.	-	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม DB.Ø 12 มม.	22,625.23	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม DB.Ø 16 มม.	22,397.38	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
32	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม DB.Ø 20 มม.	22,424.86	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
33	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	เหล็กเสริม DB.Ø 25 มม.	22,428.04	บาท/ตัน ขนส่ง	70 กม. =	107.68	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
34	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	390.00	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ
35	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	530.00	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ
36	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	-	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ
37	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	-	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ
38	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.20 ม.	-	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ
39	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.50 ม.	-	บาท/ท่อน ขนส่ง	70 กม. =	173.29	บาท/ท่อน	รถสิบล้อ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (จากคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29 - 29.99 บาท)

ชื่อสายทาง

พื้นที่ปกติ

1. งานกรุยทาง (ขนาดเบา)					
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				
2. งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคืนทางเดิม					
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				
7. งานรองพื้นทางลูกรัง	ขนส่งด้วยรถสิบล้อ				
7.1 งานรองพื้นทางลูกรัง					
	ค่าวัสดุที่แหล่ง				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน(ชุด-ชน)				
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน				
	... รวมค่า (...34+35+36..)				
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...37..) x 1.6				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ				
	... รวมค่างานต้นทุน (...38+39..)				
16. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	ค่าทรายถมที่ ที่แหล่งรวมค่าขนส่ง				
	ค่าทรายหยาบที่แหล่งรวมค่าขนส่ง				
	ค่าหินย่อย ที่ปากไม่รวมค่าขนส่ง				
	ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน				
	... ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(ซีเมนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)				
	... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.624 ลบ.ม. หิน 1.000 ลบ.ม.)				
	- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.1 (ปูนซีเมนต์ 304 กก. ทราย 0.744 ลบ. ม. หิน 0.833 ลบ. ม.)				
	- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2 (ปูนซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ. ม. หิน 0.878 ลบ. ม.)				
	- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3 (ปูนซีเมนต์ 367 กก. ทราย 0.686 ลบ. ม. หิน 0.846 ลบ. ม.)				
	- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4 (ปูนซีเมนต์ 420 กก. ทราย 0.628 ลบ. ม. หิน 0.837 ลบ. ม.)				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 6 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 9 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 12 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 15 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 19 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรงชนิดเส้นเดี่ยว ศก. 4,5,7,9				
	ค่า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรงชนิดเกลียว ศก. 3/8" , 1/2"				
	ค่าเหล็กเสริม SR. φ 25 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม DB. φ 12 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม DB. φ 16 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม DB. φ 20 มม. รวมค่าขนส่ง				
	ค่าเหล็กเสริม DB. φ 25 มม. รวมค่าขนส่ง				
16.1 งานคอนกรีต					
งานคอนกรีตหยาบ					
ซีเมนต์	=	240 กก. เมื่อ 5% =	252.00 กก. @	2,537.59	= 639.47 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.52 ลบ.ม. เมื่อ 20% =	0.624 ลบ.ม. @	447.81	= 279.43 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.87 ลบ.ม. เมื่อ 15% =	1.001 ลบ.ม. @	412.77	= 412.98 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=		1.00 ลบ.ม. @	0	= - บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน					1,331.88 บาท/ลบ.ม.
งานคอนกรีต(ค1=180ksc)					
ซีเมนต์	=	290 กก. เมื่อ 5% =	304.50 กก. @	2,537.59	= 772.70 บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.62 ลบ.ม. เมื่อ 20% =	0.744 ลบ.ม. @	447.81	= 333.17 บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.725 ลบ.ม. เมื่อ 15% =	0.834 ลบ.ม. @	412.77	= 344.15 บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=		1.00 ลบ.ม. @	0	= - บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน					1,450.02 บาท/ลบ.ม.

ชื่อสายทาง

งานคอนกรีต(ค2=240ksc)							
ซีเมนต์	=	320 กก. เมื่อ 5% =	336.00 กก. @	2,537.59	=	852.63	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.596 ลบ.ม. เมื่อ 20% =	0.715 ลบ.ม. @	447.81	=	320.27	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.764 ลบ.ม. เมื่อ 15% =	0.879 ลบ.ม. @	412.77	=	362.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=		1.00 ลบ.ม. @	0	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน						1,535.56	บาท/ลบ.ม.
งานคอนกรีต(ค3=300ksc)							
ซีเมนต์	=	350 กก. เมื่อ 5% =	367.50 กก. @	2,537.59	=	932.56	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.572 ลบ.ม. เมื่อ 20% =	0.686 ลบ.ม. @	447.81	=	307.38	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.736 ลบ.ม. เมื่อ 15% =	0.846 ลบ.ม. @	412.77	=	349.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=		1.00 ลบ.ม. @	0	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน						1,589.31	บาท/ลบ.ม.
งานคอนกรีต(ค4=420ksc)							
ซีเมนต์	=	400 กก. เมื่อ 5% =	420.00 กก. @	2,537.59	=	1,065.79	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.524 ลบ.ม. เมื่อ 20% =	0.629 ลบ.ม. @	447.81	=	281.58	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.728 ลบ.ม. เมื่อ 15% =	0.837 ลบ.ม. @	412.77	=	345.57	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=		1.00 ลบ.ม. @	0	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน						1,692.94	บาท/ลบ.ม.
16.2 งานเหล็ก							
เหล็กเสริม SR24 (RB6)							
ราคาวัสดุ					=	25,050.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	25,157.68	บาท/ตัน
เหล็กเสริม SR24 (RB9)							
ราคาวัสดุ					=	23,317.57	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	23,425.25	บาท/ตัน
เหล็กเสริม SR24 (RB12)							
ราคาวัสดุ					=	22,730.47	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	22,838.15	บาท/ตัน
เหล็กเสริม SR24 (RB15)							
ราคาวัสดุ					=	24,022.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	24,130.11	บาท/ตัน
เหล็กเสริม SR24 (RB19)							
ราคาวัสดุ					=	23,887.85	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	23,995.53	บาท/ตัน
เหล็กเสริม SR24 (RB25)							
ราคาวัสดุ					=	-	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		70 กม.			=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง					=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน					=	107.68	บาท/ตัน

ชื่อสายทาง

เหล็กเสริม SD40 (DB12)

ราคาวัสดุ			=	22,625.23	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	70	กม.	=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	22,732.91	บาท/ตัน

เหล็กเสริม SD40 (DB16)

ราคาวัสดุ			=	22,397.38	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	70	กม.	=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	22,505.06	บาท/ตัน

เหล็กเสริม SD40 (DB20)

ราคาวัสดุ			=	22,424.86	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	70	กม.	=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	22,532.54	บาท/ตัน

เหล็กเสริม SD40 (DB25)

ราคาวัสดุ			=	22,428.04	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	70	กม.	=	107.68	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	22,535.72	บาท/ตัน

ลวดขัดแรง PC 4,5,7,9

ราคาวัสดุ			=	-	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	276	กม.	=	423.67	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	423.67	บาท/ตัน

ลวดขัดแรง SPC 9B,12B

ราคาวัสดุ			=	-	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	276	กม.	=	423.67	บาท/ตัน
ค่าขนขึ้น-ลง			=	-	บาท/ตัน
รวมค่างาน			=	423.67	บาท/ตัน

23 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางก่อสร้าง				263.00 เมตร			
พิจารณาที่ความกว้าง	4.00 เมตร	ความยาว	10.00 เมตร	ความหนา	0.15 เมตร		
พื้นที่	40.00 ตร.ม.						
ค่าคอนกรีต (สำหรับงานผิวทาง)		=...ลบ.ม.@	1,587.70	=	9,526.20	บาท	
ค่าขนส่ง.....กม =.... x.... x....				=	-	บาท	
ค่าเหล็กเสริมตะแกรง Wire Mesh 4.00 mm 0.10x0.30 ม.		=... ตร.ม.@	30.50	=	1,220.00	บาท	
ค่าขนส่ง	70 กม.	=... ตร.ม.@	0.15	=	5.94	บาท	
ค่าขนขึ้น-ลง		=... ตร.ม.@	0.11	=	4.42	บาท	
ค่าแรงงานเหล็ก		=... ตร.ม.@	5	=	276.00	บาท	
ลวดผูกเหล็ก		=...กก.@		=		บาท	
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต=150000/7000		1 ลบ.ม.@	21.43		21.43	บาท	
ค่าผสมคอนกรีต		1 ลบ.ม.@	191.86		191.86	บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีต		1 ลบ.ม.@	306		306.00	บาท	
ค่าแบบ				=	206.00	บาท	
ค่า PAVER				=	482.80	บาท	
ค่าบ่ม				=		บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	12,240.65	บาท	
คำนวณต้นทุน				=	306.02	บาท/ตร.ม.	

หมายเหตุ ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ช้างแล้ว

ชื่อสายทาง

24 เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

คิดจากความยาว	263.00 ม.				
- จำนวน Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร		=	2.00 joint		
- Dowel Bars ใช้ EXT. Joint ขนาด RB19 มม.		Spacing	30.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	12.00 จำนวนต่อJoint		
ใช้จำนวน	12.00 ม.				
- จำนวน Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร		=	22.00 joint		
- Dowel Bars ใช้ Con. Joint ขนาด RB19 มม.		Spacing	30.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	12.00 จำนวนต่อJoint		
ใช้จำนวน	132.00 ม.				
- จำนวน Longitudinal Joint	ตลอดความยาว	=	263.00 ม.		
- Ties Bars ใช้ Long. Joint ขนาด DB12 มม.		Spacing	50.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	526.00 จำนวนต่อ		
ใช้จำนวน	263.00 ม.				

EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว	8.00 ม.				
ค่าเหล็ก RB19	29.38 กก. @	24.00	=	705.07	บาท
CAP + ทาสี + จาระบี	24.00 ชุด @	10.00	=	240.00	บาท
JOINT FILLER	1.20 ตร.ม. @	400.00	=	480.00	บาท
JOINT SEALER	5.00 ลิตร @	45.00	=	225.00	บาท
ค่าหยอดยาง	8.00 ม. @	14.32	=	114.56	บาท
แผ่นพลาสติก	9.60 ตร.ม. @	10.00	=	96.00	บาท
ไม้แบบ	1.20 ลบ.ฟ. @	955.36	=	1,146.43	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	3,007.06	บาท
คำนวณต้นทุน			=	375.88	บาท/ม.

CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	88.00 ม.				
ค่าเหล็ก RB19	323.22 กก. @	24.00	=	7,755.72	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	88.00 ม. @	23.14	=	2,036.32	บาท
ทาสี + จาระบี	264.00 ชุด @	4.00	=	1,056.00	บาท
JOINT SEALER	55.00 ลิตร @	45.00	=	2,475.00	บาท
แผ่นพลาสติก	13.20 ตร.ม. @	10.00	=	132.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	13,455.04	บาท
คำนวณต้นทุน			=	152.90	บาท/ม.

LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว	263.00 ม.				
ค่าเหล็ก DB12	256.90 กก. @	22.73	=	5,840.05	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	263.00 ม. @	23.14	=	6,085.82	บาท
JOINT SEALER	164.38 ลิตร @	45.00	=	7,396.88	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	19,322.74	บาท
คำนวณต้นทุน			=	73.47	บาท

หมายเหตุ (ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

25 งานไหล่ทางลูกรัง

	=	19.41	บาท/ตร.ม.
--	---	-------	-----------

26 งานไหล่ทางคิบลม

	=	26.53	บาท/ตร.ม.
--	---	-------	-----------

27 งานทรายรองพื้นทาง(คสล.)

ค่าวัสดุที่แหล่ง					
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	162.50	บาท (รวม) (16)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	-	บาท (17)
... รวม (.16+17+18..)	120	กม.	=	257.81	บาท (18)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่ออัดทับ (.19..) x 1.4			=	420.31	บาท (19)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่ออัดทับx0.75			=	588.43	บาท (20)
... รวมค่างานต้นทุน (.20+21..)			=	34.12	บาท (21)
คำนวณต้นทุน		ทำงาน ลบ.ม. ละ	=	622.55	บาท (แน่นอน)
			=	622.55	บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 5 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


7 %



ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8542	5.5000	22.4351	1.2244	1.0700	1.3101	1.3295	1.3489
20	10.6385	0.8646	5.5000	17.0031	1.1700	1.0700	1.2519	1.2693	1.2866
30	7.5561	0.8646	5.5000	13.9207	1.1392	1.0700	1.2189	1.2345	1.2500
40	7.4312	0.8958	5.0000	13.3270	1.1333	1.0700	1.2126	1.2297	1.2467
50	6.9413	0.9063	5.0000	12.8476	1.1285	1.0700	1.2075	1.2246	1.2418
60	6.3773	0.9167	5.0000	12.2940	1.1229	1.0700	1.2015	1.2186	1.2357
70	6.3436	0.9271	4.5000	11.7707	1.1177	1.0700	1.1959	1.2134	1.2309
80	6.0234	0.9375	4.5000	11.4609	1.1146	1.0700	1.1926	1.2102	1.2278
90	5.4724	0.9375	4.5000	10.9099	1.1091	1.0700	1.1867	1.2037	1.2207
100	5.1694	0.9375	4.5000	10.6069	1.1061	1.0700	1.1835	1.2001	1.2168
110	4.7483	0.9375	4.0000	9.6858	1.0969	1.0700	1.1737	1.1898	1.2060
120	4.6292	0.9479	4.0000	9.5771	1.0958	1.0700	1.1725	1.1888	1.2052
130	4.4430	0.9479	4.0000	9.3909	1.0939	1.0700	1.1705	1.1866	1.2027
140	4.3286	0.9583	4.0000	9.2869	1.0929	1.0700	1.1694	1.1857	1.2019
150	4.1868	0.9583	4.0000	9.1451	1.0915	1.0700	1.1679	1.1840	1.2001
160	4.0855	0.9688	4.0000	9.0543	1.0905	1.0700	1.1668	1.1831	1.1993
170	4.0052	0.9688	4.0000	8.9740	1.0897	1.0700	1.1660	1.1821	1.1982
180	3.9482	0.9688	4.0000	8.9170	1.0892	1.0700	1.1654	1.1815	1.1975
190	4.1809	0.9896	3.5000	8.6705	1.0867	1.0700	1.1628	1.1797	1.1966
200	4.1572	0.9896	3.5000	8.6468	1.0865	1.0700	1.1626	1.1794	1.1963
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1785	1.1954
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1782	1.1951
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1771	1.1939
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1761	1.1928
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1748	1.1913
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1736	1.1899
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1724	1.1886
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1713	1.1874
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1704	1.1863
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1694	1.1852
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1689	1.1847
400	3.1486	1.0208	3.5000	7.6694	1.0767	1.0700	1.1521	1.1680	1.1840
450	3.1268	1.0208	3.5000	7.6476	1.0765	1.0700	1.1519	1.1678	1.1837
500	3.0168	1.0313	3.5000	7.5481	1.0755	1.0700	1.1508	1.1667	1.1826
700	2.7735	1.0313	3.5000	7.3048	1.0730	1.0700	1.1481	1.1636	1.1790
> 700	2.7735	1.0313	3.5000	7.3048	1.0730	1.0700	1.1481	1.1636	1.1790

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทศที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาขายปลีกภูมิภาค 16 ก.ย. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

📈 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองชัยภูมิ	34.68	29.91	26.91	26.66	37.28	29.87	29.60	28.36	22.91	15.80
บ้านเขว้า	34.75	29.98	26.98	26.73	37.35	29.94	29.67	28.43	22.98	15.80
คอนสวรรค์	34.77	30.00	27.00	26.75	37.37	29.96	29.69	28.45	23.00	15.80
เกษตรสมบูรณ์	34.84	30.07	27.07	26.82	37.44	30.03	29.76	28.52	23.07	15.80
หนองบัวแดง	34.78	30.01	27.01	26.76	37.38	29.97	29.70	28.46	23.01	15.80
จัตุรัส	34.68	29.91	26.91	26.66	37.28	29.87	29.60	28.36	22.91	15.80
ป่าเหล็กรงค์	34.67	29.90	26.90	26.65	37.27	29.86	29.59	28.35	22.90	15.80
หนองบัวระเหว	34.67	29.90	26.90	26.65	37.27	29.86	29.59	28.35	22.90	15.80
เทพสถิต	34.64	29.87	26.87	26.62	37.24	29.83	29.56	28.32	22.87	15.80
ภูเขียว	34.80	30.03	27.03	26.78	37.40	29.99	29.72	28.48	23.03	15.80
บ้านแพน	34.82	30.05	27.05	26.80	37.42	30.01	29.74	28.50	23.05	15.80
แก่งคร้อ	34.77	30.00	27.00	26.75	37.37	29.96	29.69	28.45	23.00	15.80
คอนสาร	34.85	30.08	27.08	26.83	37.45	30.04	29.77	28.53	23.08	15.80
สีคิ้วมพล	34.78	30.01	27.01	26.76	37.38	29.97	29.70	28.46	23.01	15.80
เนินสง่า	34.76	29.99	26.99	26.74	37.36	29.95	29.68	28.44	22.99	15.80
ชัยใหญ่	34.68	29.91	26.91	26.66	37.28	29.87	29.60	28.36	22.91	15.80

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานราดยางไพรอมได้	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแตกได้	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว ACหนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีโกลิต	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแตกโกลิต	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าครอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าน้ำมันผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	บุคลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	บุคลิก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	บุคลิก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	บุคลิก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	บุคลิก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.31	414.83



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	298.57	417.99	148	365.01	511.01	175	431.55	604.17
122	301.08	421.51	149	367.39	514.35	176	434.08	607.72
123	303.60	425.04	150	370.15	518.22	177	436.62	611.27
124	306.13	428.58	151	372.55	521.57	178	438.64	614.09
125	308.41	431.77	152	374.95	524.93	179	441.18	617.66
126	310.95	435.34	153	377.36	528.30	180	443.73	621.23
127	313.51	438.91	154	379.77	531.67	181	446.29	624.81
128	315.80	442.12	155	382.18	535.05	182	448.86	628.40
129	318.37	445.72	156	384.60	538.44	183	451.43	632.00
130	320.95	449.33	157	387.02	541.83	184	453.45	634.83
131	323.26	452.56	158	389.87	545.82	185	456.03	638.44
132	325.86	456.20	159	392.31	549.23	186	458.62	642.06
133	328.17	459.43	160	394.75	552.65	187	461.21	645.70
134	330.78	463.10	161	397.20	556.08	188	463.23	648.52
135	333.10	466.35	162	399.65	559.51	189	465.84	652.17
136	335.43	469.60	163	402.11	562.96	190	468.45	655.83
137	338.07	473.30	164	404.57	566.40	191	471.07	659.50
138	340.40	476.56	165	407.04	569.86	192	473.09	662.32
139	343.06	480.29	166	409.52	573.33	193	475.72	666.00
140	345.41	483.57	167	412.00	576.80	194	478.36	669.70
141	347.75	486.85	168	414.49	580.28	195	481.00	673.41
142	350.44	490.62	169	416.50	583.11	196	483.02	676.23
143	352.80	493.92	170	419.00	586.60	197	485.68	679.95
144	355.16	497.22	171	421.50	590.09	198	488.34	683.68
145	357.88	501.03	172	424.00	593.60	199	490.36	686.51
146	360.25	504.35	173	426.51	597.12	200	493.04	690.25
147	362.63	507.68	174	429.03	600.64			
						201- 1000	2.46 ต่อ กม.	3.45 บาท/ลบ.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

2.46 บาท/ตัน

3.45 บาท/ลบ.ม.

29.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.48	6.27	41	63.33	88.66	81	124.53	174.34
2	5.84	8.17	42	64.86	90.81	82	126.04	176.45
3	7.19	10.07	43	66.38	92.94	83	127.58	178.61
4	8.55	11.97	44	67.92	95.09	84	129.10	180.73
5	9.91	13.88	45	69.45	97.23	85	130.65	182.90
6	11.27	15.78	46	70.98	99.38	86	132.17	185.03
7	12.63	17.69	47	72.51	101.52	87	133.69	187.16
8	13.99	19.59	48	74.03	103.64	88	135.21	189.29
9	15.35	21.49	49	75.57	105.79	89	136.73	191.43
10	16.71	23.39	50	77.10	107.93	90	138.30	193.62
11	18.07	25.30	51	78.63	110.08	91	139.83	195.76
12	19.43	27.20	52	80.15	112.21	92	141.32	197.85
13	20.79	29.10	53	81.68	114.35	93	142.86	200.00
14	22.15	31.01	54	83.21	116.49	94	144.40	202.16
15	23.56	32.99	55	84.74	118.64	95	145.94	204.31
16	25.09	35.13	56	86.27	120.78	96	147.48	206.47
17	26.62	37.27	57	87.80	122.91	97	148.98	208.57
18	28.15	39.41	58	89.33	125.06	98	150.53	210.74
19	29.68	41.55	59	90.86	127.20	99	152.03	212.85
20	31.21	43.70	60	92.40	129.36	100	153.59	215.02
21	32.74	45.84	61	93.92	131.49	101	155.10	217.14
22	34.27	47.98	62	95.45	133.63	102	156.65	219.32
23	35.80	50.12	63	96.98	135.77	103	158.17	221.43
24	37.33	52.26	64	98.51	137.92	104	159.68	223.55
25	38.86	54.40	65	100.03	140.04	105	161.25	225.75
26	40.39	56.54	66	101.57	142.20	106	162.77	227.87
27	41.92	58.68	67	103.10	144.33	107	164.29	230.00
28	43.45	60.83	68	104.62	146.47	108	165.81	232.13
29	44.97	62.96	69	106.15	148.61	109	167.33	234.26
30	46.51	65.11	70	107.68	150.76	110	168.86	236.40
31	48.03	67.25	71	109.22	152.90	111	170.38	238.54
32	49.56	69.39	72	110.76	155.06	112	171.91	240.68
33	51.09	71.53	73	112.27	157.18	113	173.44	242.82
34	52.62	73.67	74	113.82	159.35	114	174.98	244.97
35	54.15	75.81	75	115.34	161.48	115	176.51	247.11
36	55.68	77.96	76	116.86	163.61	116	178.05	249.27
37	57.21	80.09	77	118.39	165.75	117	179.59	251.42
38	58.74	82.23	78	119.92	167.89	118	181.13	253.58
39	60.28	84.39	79	121.45	170.04	119	182.67	255.74
40	61.80	86.52	80	122.99	172.19	120	184.15	257.81




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโหลที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	185.70	259.98	148	226.98	317.77	175	268.31	375.63
122	187.25	262.15	149	228.59	320.03	176	269.86	377.80
123	188.73	264.23	150	230.11	322.15	177	271.41	379.98
124	190.29	266.40	151	231.63	324.28	178	272.97	382.15
125	191.84	268.58	152	233.14	326.40	179	274.38	384.14
126	193.33	270.66	153	234.66	328.53	180	275.94	386.32
127	194.89	272.84	154	236.18	330.66	181	277.50	388.50
128	196.45	275.03	155	237.71	332.79	182	279.06	390.68
129	197.94	277.12	156	239.23	334.92	183	280.62	392.87
130	199.51	279.31	157	240.75	337.06	184	282.04	394.86
131	201.00	281.40	158	242.28	339.19	185	283.60	397.05
132	202.50	283.49	159	243.81	341.33	186	285.17	399.24
133	204.07	285.70	160	245.34	343.47	187	286.74	401.44
134	205.57	287.79	161	246.87	345.61	188	288.16	403.42
135	207.14	290.00	162	248.40	347.76	189	289.73	405.62
136	208.64	292.10	163	249.93	349.90	190	291.30	407.82
137	210.23	294.32	164	251.46	352.05	191	292.88	410.03
138	211.73	296.42	165	253.00	354.20	192	294.30	412.01
139	213.23	298.52	166	254.54	356.35	193	295.87	414.22
140	214.73	300.62	167	256.07	358.50	194	297.45	416.44
141	216.32	302.85	168	257.61	360.66	195	298.87	418.42
142	217.83	304.96	169	259.16	362.82	196	300.45	420.64
143	219.34	307.07	170	260.70	364.98	197	302.04	422.86
144	220.94	309.31	171	262.24	367.14	198	303.46	424.84
145	222.45	311.42	172	263.79	369.31	199	305.04	427.06
146	223.96	313.54	173	265.21	371.29	200	306.63	429.29
147	225.47	315.65	174	266.76	373.46			

201- 1000	1.54	2.15
@	ต่อ กม.	ต่อ กม.



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชัยภูมิ เดือนสิงหาคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,754.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,781.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,808.80
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,836.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.40
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,896.10
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,965.20
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,012.80
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,724.30
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,837.85
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,905.14
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,942.99
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,989.25
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,085.98
15	คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,486.92
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.72
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	12.15
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	21.00
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.69
20	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,560.00
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,950.00
24	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	242.00
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,825.47
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	26,314.21
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	26,413.65
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	26,646.73
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	25,485.98
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,256.07

31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,063.74
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,080.93
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,076.64
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,246.26
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,509.44
36	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.66
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	635.51
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	973.83
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,320.56
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	635.51
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	785.05
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก.	ท่อน	1,195.33
43	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	150.00
44	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	200.00
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	284.54
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	358.93
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 นิ้ว	ท่อน	551.40
48	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
49	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.13
50	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1 นิ้ว	อัน	25.09
51	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.26
52	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.34
53	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1 นิ้ว	อัน	30.43
54	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.16
55	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77
56	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	35.05
57	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	120.00
58	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	350.00
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	59.81
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อน	106.54
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	4.36
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	4.98
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	8.10
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	4.98
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	6.86
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	อัน	11.53
68	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คก. 0.40 ม.	ท่อน	220.00

69	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	380.00
70	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	260.00
71	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	390.00
72	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	530.00
73	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,300.00
74	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	38.01
75	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	457.94
76	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
77	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
78	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
79	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
80	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
81	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.07
82	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.40
83	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	56.07
84	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	266.36
85	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	359.81
86	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86
87	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	261.68
88	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	137.85
89	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,995.33
90	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	21.85
91	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	26.68
92	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
93	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
94	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.22
95	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราตุรกาเรส	ตร.ม.	137.45
96	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	139.30
97	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
98	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
99	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
100	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	541.07
101	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	799.99
102	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
103	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	584.79
104	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์	กระป๋อง	794.39
105	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุลักซ์ (ไฮมเมท A965)	กระป๋อง	420.56
106	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,812.15
107	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	584.11
108	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	607.48
109	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,375.70

110	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	466.36
111	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	995.64
112	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,253.43
113	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	480.14
114	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
115	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	77.14
116	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.22
117	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	79.44
118	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	934.58
119	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,028.04
120	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,121.50
121	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,214.95
122	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	634.11
123	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	595.89
124	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	794.39
125	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	841.12
126	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,775.00
127	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	867.26
128	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	53.04
129	ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.12
130	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.04
131	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	71.05
132	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00
133	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.31
134	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.49
135	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.84
136	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	60.75
137	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	71.73
138	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,429.91
139	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราวงอิทธิ	ตัน	2,037.38
140	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอิทธิแดง	ตัน	2,010.59
141	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว	ตัน	1,626.17
142	ฟลินท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	350.00
143	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	467.29
144	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	116.76
145	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	516.15
146	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	576.52
147	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	592.88
148	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	600.00
149	หินคลุก	ลบ.ม.	600.00

150	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	670.00
151	ก๊อกร้าทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	69.16
152	ก๊อกร้าทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.59
153	ก๊อกร้าทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	90.00
154	ก๊อกร้าบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	103.86
155	ก๊อกร้างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	514.02
156	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	116.08
157	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	101.40
158	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,034.27
159	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,596.57
160	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	498.13
161	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	841.12
162	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	28.04
163	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	35.05
164	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80
165	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95
166	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
167	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	39.72
168	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	20.09
169	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	3,135.51
170	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,228.97
171	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17389X	ชิ้น	985.98
172	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา MOGEN รุ่น AC-62	ชิ้น	205.61
173	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น EUROPA (K-17058X)	ชิ้น	395.33
174	ที่วางของเซรามิก เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17064X	ชิ้น	410.28

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคา
เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน สิงหาคมปี 2564

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	สิงหาคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,678.41
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,030.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	สิงหาคม
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,625.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	สิงหาคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,300.00
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	23,803.33
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	26,855.00
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	23,636.67
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	23,530.00
1505010100700000	ชนิดล็กท์แบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	37,070.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,125.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,476.67
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	36,800.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	29,300.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	สิงหาคม
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00

1506010105200000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยัดหยุน ส่วนผสมเดี่ยว (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 4 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยัดหยุน ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 20 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาชซีเมนต์ โปรโพล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาชซีเมนต์ ซุปเปอร์โพล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาชซีเมนต์ พรีเมียม โพล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีขาว,สีครีม, สีฟ้า ตรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีเทา ตรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีขาว ตรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคา
เผยแพร่แล้ว