



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก

เรื่อง สอบรับ เตาเจ๊งก่อสร้ระบบประปาหบาดกลางขนาด หมู่ ๑ คุ้ม ๘ ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลักมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหบาดกลางขนาด
กลาง หมู่ ๑ คุ้ม ๘ ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขางกลัก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก และวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเทพ
สถิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก ในวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ
ไซต์ www.nayangklak.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๗๔๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๐๙

(นายชนัด พันธ์ชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก

.....รอง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาขางกลัก หมู่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
	เมื่อวันที่	๒๒ ม.ค 59	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	59,999	76,205	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,642	5,896 *	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,379	5,562 *	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,560	8,332 *	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	31,344	39,810 *	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	77,156	97,996 *	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,264	7,956 *	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	48,163	61,172 *	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	20,322 *	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,487	17,130 *	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	191,564	243,305	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	141,087	179,195	
	2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	462,564	587,503	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	32,832	43,739 *	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	189,025	251,819	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	33,000	35,310	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	50,200	53,714	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500	19,795	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309 *	

สำเนาถูกต้อง


 นายเรวัต ประพัทธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชี	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	*
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	*
	4.7 ค่าขนส่ง	10,000	10,700	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	รวมเป็นเงิน		1,782,044	ก่อสร้าง
รูป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	1,412,266	1,782,000	

(เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

2. เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

ระมาณราคาโดย

(นายเรวัต ปรังวดี)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

เห็นชอบ

นายอนันตเดช โชตินอก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

อนุมัติ

(นายชนัด พันธุ์ชมภู)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก


สำเนาถูกต้อง


นายเรวัต ปรังวดี
ผู้อำนวยการกองช่าง.


ชื่อกิจการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม	
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	
เจ้าภาพ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม	
ที่ตั้ง	ที่ก่อสร้างบ้านนาขาม หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	
งานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
เลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....	
ณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน
ณราคาเมื่อวันที่	๒๒	ม.ค 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,063,209	1.2701	1,350,382.36	
2	ประเภทงานทาง	221,857	1.3322	295,557.90	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	127,200	1.0700	136,104.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412,266		1,782,044.26	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,782,000.00	
อักษร	(เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				


ณราคาโดย  (นายเวรวัตร ประเวดี) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาขาม


ตรวจ  (นายเวรวัตร ประเวดี) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาขาม


เห็นชอบ  (นายอนันตเดช โชติสินอก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

อนุมัติ  (นายอนันตเดช โชติสินอก) นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลนาขาม


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาค่าเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายเวรวัตร ประเวดี) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาขาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวสุริณณา มิ่งศิริ) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นาขาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางฉัญญาวลัย พิชรกิตติเกษม) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายเวรวัตร ประเวดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

มาตรฐานราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

นํ้าที่ก่อสร้าง

บ้านนาช่างหลัก คู่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 412002

ประมาณราคา

กองช่าง อบต.นาช่างหลัก

มาตรฐานโดย

นายเรวัต ประวัติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค 59

เบื้ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	150.00	225.00	99.00	148.50	373.50	
2.งานแบบหล่อ								
.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16 ตร.ม.	400.00	6,400.00	133.00	2,128.00	8,528.00	
.2	ตะปู	4 กก.	41.00	164.00	-	-	164.00	
3.งานคอนกรีต								
.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,523.00	304.60	398.00	79.60	384.20	
.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,614.00	5,649.00	498.00	1,743.00	7,392.00	
4.งานเหล็ก								
.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	23.93	1,746.89	4.10	299.30	2,046.19	
.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	19.73	690.55	4.10	143.50	834.05	
.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	16.04	192.48	3.30	39.60	232.08	
.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	72.90	437.40	-	-	437.40	
5.งานโครงหลังคา								
.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	982.00	1,964.00			1,964.00	
.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	350.00	2,450.00		1,900.00	4,350.00	
.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	260.00	1,820.00			1,820.00	
.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	386.00	2,702.00			2,702.00	
.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หน้า 5 มม.	45 แผ่น	48.00	2,160.00	7.88	450.00	2,610.00	
.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	60.00	600.00	-	-	600.00	
.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	2.50	112.50	-	-	112.50	
6. งานผนัง								
.1	ก่ออิฐมุมอณู 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	190.00	3,040.00	89.00	1,424.00	4,464.00	
.2	ก่อซีเมนต์บล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	102.53	164.05	80.00	128.00	292.05	
7. งานผิวผนัง								
.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	62.51	2,312.87	82.00	3,034.00	5,346.87	
รวมยอดยกไป				33,135.34		12,017.50	45,152.84	

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เราค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

ไอสร่าง

บ้านนาช่างกลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 412002

มาตรฐานราคา

กองช่าง อบต.นาช่างกลัก

เกาะโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค 59

รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
รวมยอดยกมา			33,135.34		12,017.50	45,152.84	
8. งานทาสี							
ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	45.00	585.00	35.00	455.00	1,040.00	
9. งานอื่นๆ							
ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60	19 ตร.ม.	250.00	4,750.00	90.00	1,710.00	6,460.00	
ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาด	6 ตร.ม.	72.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	80.00	80.00			80.00	
บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	20.00	60.00		900.00	960.00	
แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	45.00	180.00			180.00	
ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	590.00	1,180.00			1,180.00	
ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	160.00	160.00			160.00	
10. งานไฟฟ้า							
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์	2 ชุด	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00	
เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	
รวมเงิน			43,147.34		16,852.50	59,999.84	
คิดเป็นเงินค่างาน						59,999.00	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาช่างกลัก

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาช่างกลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัตติ


ผู้อำนวยการกองช่าง

านราคาค่าก่อสร้าง ป้ายการประปา
 ที่ก่อสร้าง บ้านนายกมล คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ระมาณราคา กองช่าง อบต. นายกมล
 านการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30 ลบ.ม	0.00	0.00	125.00	22.80	22.80	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	0.60 ลบ.ม	1,614.80	968.88	498.00	298.80	1,267.68	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 "	1 ท่อน	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 "	0.5 แผ่น	2,450.00	1,225.00		0.00	1,225.00	
5	น๊อต dia3/8" ยาว 4 "	6 ตัว	4.00	24.00		500.00	524.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia2"	2 ชุด	80.00	160.00		0.00	160.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
	รวมเงิน			3,487.88		891.60	4,379.48	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,379.48	

นกรรมการกำหนดราคากลาง 
 (นายเรวัต ประวัติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมล

กรรมการ 
 (นางสาวสุรีณา มังศิริ)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายกมล

กรรมการ 
 (นางรัญญาวัลย์ พัชรกิตติเกษม)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

 นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางายงลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 991001
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่าง อบต.นางายงลัก
 ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,480.00	2,480.00	}	1,710.00	2,480.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	160.47	160.47			160.47	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	191.98	191.98			191.98	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	184.10	184.10			184.10	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	463.70	463.70			2,173.70	
6	ลูกป็น dia. 0.02 ม	2 ม.	344.58	689.16			689.16	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	14.77	14.77			14.77	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	44.30	132.90			34.46	103.38
	รวมเงิน			4,747.08		1,813.38	6,560.46	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงลัก

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางายงลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พิชัยกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนางายงกลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

กองช่าง อบต.นางายงกลัก

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสา/บานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	150.00	7.50	99.00	4.95	12.45	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,523.00	80.72	398.00	21.09	101.81	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,614.00	508.41	498.00	156.87	665.28	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	22.56	1,074.08	3.30	157.11	1,231.19	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	72.90	51.03	-	-	51.03	
1.7	ท่อเหล็กขาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	795.00	2,385.00	-	-	2,385.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50	-	-	577.50	
1.9	ไม้ซุงลัดติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	-	650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกฏญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	62.51	187.53	82.00	246.00	433.53	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	41.00	8.20	-	-	8.20	
	รวมเงิน (1)			6,660.00		1,597.00	8,258.00	
2. เสา/มรั้วติด 1 ต้น								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	150.00	3.75	99.00	2.48	6.23	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,523.00	45.69	398.00	11.94	57.63	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,614.00	225.96	498.00	69.72	295.68	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	22.56	674.77	2.80	83.75	758.52	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	72.90	29.16	-	-	29.16	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	62.51	93.77	82.00	123.00	216.77	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	41.00	4.10	-	-	4.10	
	รวมเงิน (2)			1,357.69		436.69	1,794.39	
	เสา/มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,357.69	5,430.78	436.69	1,746.77	7,177.55	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,090.78		28,343.77	15,434.55	15,430.00

สำเนาถูกต้อง

เรวัต
นายเรวัต ประวัตติ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนางายงลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

กองช่าง อบต. นางายงลัก

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,614.00	169.47	498.00	52.29	221.76	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,723.47		807.00	5,530.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			236.17		40.35	276.52	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	236.17	13,461.89	40.35	2,299.95	15,761.84	15,760.00
	รวมเงิน 1+2+3			26,203.05		8,047.72	31,344.23	
	คิดเป็นเงินค่างาน						31,344.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเรวัต ประวัตติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงลัก

กรรมการ


(นางสาวสุนณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางายงลัก

กรรมการ


(นางธัญญาวลี พิชกริตติเกษม)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัตติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนางายกลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.นางายกลัก

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,448.00	689.60	0.00	0.00	689.60	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,236.00	6,708.00	0.00	0.00	6,708.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,566.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	1,100.00	550.00	98.45	49.23	599.23	
5	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,197.75	19,197.75	787.60	787.60	19,985.35	
6	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	7,630.00	7,630.00	541.48	541.48	8,171.48	
7	ก๊อกรน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	315.04	315.04			315.04	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	558.21	446.57			446.57	
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	452.87	905.74			905.74	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	254.00	254.00			254.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,959.16	1,959.16			1,959.16	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	315.04	4,410.56			4,410.56	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	285.51	2,284.08			2,284.08	
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	78.76	787.60			787.60	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	143.74	287.48			287.48	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,230.63	3,691.89			3,691.89	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	1,486.60	4,459.80		4,400.00	8,859.80	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	1,614.58	9,687.48			9,687.48	
19	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	49.23	49.23			49.23	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	14.77	88.62			88.62	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	19.69	157.52			157.52	
	รวมยอดยกไป			67,692.12		5,778.31	73,470.42	

สำเนาถูกต้อง



นายเรวัต ประวัตติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนายงกลาง คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายงกลาง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต. นายงกลาง


ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัติ


เมื่อวันที่ 02 ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			67,692.12		5,778.31	73,470.42	
22	ประเก็นยาง dia 4"	15 แผ่น	27.57	413.55			413.55	
23	น๊อตยึดหน้างาน	152 ตัว	19.69	2,992.88			2,992.88	
24	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	11.81	23.62			23.62	
25	ทำเกลียว	26 จุด	-	-	9.85	256.10	256.10	
	รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน			71,122.17		6,034.41	77,156.57	
							77,156.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเรวัต ประวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายงกลาง

กรรมการ


(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นายงกลาง

กรรมการ




(นางธัญญาวัลย์ พิชกริตติเกษม)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


สำเนาถูกต้อง


นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางายงกลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นางายงกลัก
 ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	1,100.00	187.00			187.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,566.00	266.22			266.22	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	175.24	175.24			175.24	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	68.92	137.84			137.84	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	31.50	94.50			94.50	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	93.53	187.06			187.06	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวโม dia 3"	1.00 ตัว	285.51	285.51		650.00	935.51	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	295.00	295.00			295.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	630.00	630.00			630.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	1,048.00	1,048.00			1,048.00	
11	นอตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	19.69	78.76			78.76	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	19.69	19.69			19.69	
13	เทพื้นเกลียว	1.00 ม้วน	11.81	11.81			11.81	
14	ทำเกลียว	9.00 จุด	-	-	9.85	88.65	88.65	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,614.00	508.41	498.00	156.87	665.28	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	19.73	217.03	4.10	45.10	262.13	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	19.69	1,181.40	-	-	1,181.40	
	รวมเงิน			5,323.47		940.62	6,264.09	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,264.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  กรรมการ 
 (นายเรวัต ประวัติ) (นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงกลัก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางายงกลัก

กรรมการ 
 (นางธัญญาวลี พิศกรดิติเกษม)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

 นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนายกมลคุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911006

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต. นายกมล

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,566.00	1,566.00	}	5,500.00	1,566.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	295.00	590.00			590.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	22.00	88.00			88.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	13.00	26.00			26.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00			2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 "ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00			5,606.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.00	110.00			110.00	
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00			32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,110.00	12,220.00			12,220.00	
20	เขี้ยวหัวเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,410.00	6,820.00			6,820.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			40,399.00		5,500.00	45,899.00	

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่าง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ 911006

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.นาช่าง

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัติ

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			40,399.00		5,500.00	45,899.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			42,263.00		5,900.00	48,163.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						48,163.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาช่าง

กรรมการ



(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาช่าง

กรรมการ



(นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง


นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาช่างหลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่

22 ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....

(นายเรวัต ประวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาช่างหลัก

กรรมการ (ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาช่างหลัก

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๕๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนายกมล กุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.นายกมล		
ประมาณการโดย	นายเรวัต ประวัตติ	เมื่อวันที่	๒๒ มี.ค. ๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,831.00	1,831.00	492.25	492.25	2,323.25	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	24.61	2,461.00	-	-	2,461.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,067.45	2,067.45	196.90	196.90	2,264.35	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	344.58	1,378.32	196.90	787.60	2,165.92	
5	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,299.54	2,599.08	443.03	886.06	3,485.14	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย)	40 ม.	14.77	590.80	4.92	196.80	787.60	
	รวมเงิน			10,927.65		2,559.61	13,487.26	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,487.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัตติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมล

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายกมล

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัตติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนายงกัลกั คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายงกัลกั อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	แบบเลขที่	1211007
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.นายงกัลกั		
ประมาณการโดย	นายเรวัต ประวัตี	เมื่อวันที่	๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	11 ลบ.ม.	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	150.00	330.00	99.00	217.80	547.80	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % หรือไม้คร่าว	55 ตร.ม.	400.00	22,000.00	133.00	7,315.00	29,315.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	41.00	574.00	-	-	574.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,523.00	761.50	398.00	199.00	960.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,614.00	3,873.60	498.00	1,195.20	5,068.80	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,700.00	6,290.00	476.00	1,761.20	8,051.20	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	19.73	4,123.57	4.10	856.90	4,980.47	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	16.04	6,576.40	3.30	1,353.00	7,929.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	15.05	797.65	3.30	174.90	972.55	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	72.90	1,458.00	-	-	1,458.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	3,550.00	887.50			887.50	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,236.00	2,236.00			2,236.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,566.00	3,132.00			3,132.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	295.00	59.00			59.00	
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	3 ท่อน	105.00	315.00			315.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	9.00	162.00			162.00	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	426.00	2,982.00			2,982.00	
5.9	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	314.00	1,256.00			1,256.00	
5.10	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,160.00	2,320.00			2,320.00	
5.11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	13.00	13.00			13.00	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	34.00	612.00			612.00	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	8.00	8.00			8.00	
รวมยอดยกไป				60,947.22		14,448.00	75,395.22	

สำเนาติดตัว

นายเรวัต ประวัตี

ราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

ก่อสร้าง บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1211007

มาตรฐาน ก่อสร้าง อบต.นายกมลคุ้ม

การโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 59

รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
รวมยอดยกมา			60,947.22		14,448.00	75,395.22			
ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00	}	5,300	190.00			
หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00			1,020.00			
หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	320.00	1,280.00			6,580.00			
หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	290.00	290.00			290.00			
ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00			
สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00			2,550.00			
ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	12,200.00	12,200.00			12,200.00			
ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	7,630.00	15,260.00			15,260.00			
ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกมีเสื่อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00			
ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00			270.00			
ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00			
ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 จุด	520.00	520.00			520.00			
ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00			420.00			
ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00			80.00			
ประเก็นยาง dia 4"	5 แผ่น	28.00	140.00			140.00			
ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00			
น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	60 ตัว	15.00	900.00			900.00			
6. งานฉนวน									
ฉนวนปูเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	62.51	1,062.67			82.00	1,394.00	2,456.67	
7. งานทาสี									
ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	35.00	595.00	30.00	510.00	1,105.00			
ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	45.00	337.50	35.00	262.50	600.00			
ทาสีเมนต์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00			
8. งานอื่นๆ									
บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00			
แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	-	-	210.00			
กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50			
ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00			
รวมยอดยกไป			117,989.89		24,044.50	142,034.39			

สำเนาถูกต้อง

เรวัต
นายเรวัต ประวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เณรราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)
 ที่ก่อสร้าง บ้านนาช่างกลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1211007
 ประมาณราคา กองช่าง อบต.นาช่างกลัก
 เณรการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

บที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			117,989.89		24,044.50	142,034.39	
	9. แอร์เรเตอร์							
1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00			6,060.00	
2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	310.00	1,240.00			1,240.00	
3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00		6,200.00	21,800.00	
4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00			2,840.00	
5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
3	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	310.00	310.00			310.00	
	10. เสาค้ำ							
1	เสาค้ำ คสล. หรือ คอน. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	720.00	8,640.00	190.00	2,280.00	10,920.00	
	รวมเงิน			159,039.89		32,524.50	191,564.39	
	คิดเป็นเงินค่างาน						191,564.00	

งานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเรวัต ประวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาช่างกลัก

กรรมการ

(นางสาวสุริณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาช่างกลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พิศกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำไซขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนางายงลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 2111020

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต. นางายงลัก

ประมาณการโดย

นายเรวัต ประวัตติ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,250.00	5,250.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	150.00	210.00	99.00	138.60	348.60	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	71 ตร.ม.	400.00	28,400.00	133.00	9,443.00	37,843.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	41.00	738.00	-	-	738.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,523.00	3,046.00	398.00	796.00	3,842.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,614.00	2,421.00	498.00	747.00	3,168.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,700.00	17,000.00	476.00	4,760.00	21,760.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	19.73	7,970.92	4.10	1,656.40	9,627.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	782 กก.	16.04	12,543.28	3.30	2,580.60	15,123.88	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	72.90	2,332.80	-	-	2,332.80	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,566.00	391.50			391.50	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,100.00	440.00			440.00	
5.3	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	178.00	356.00			356.00	
5.4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	70.00	140.00			140.00	
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	
5.6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	248.00	248.00			248.00	
5.7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00			640.00	
5.8	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00			870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00		2,200.00	2,232.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	48.00	48.00			48.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.12	หน้าจานบดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00			390.00	
5.13	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	550.00	1,100.00			1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	340.00	680.00			680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00			270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	190.00	380.00			380.00	
	รวมยอดยกไป			82,327.50			109,899.10	

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัตติ
27,571.60

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านนางายงกลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ** แบบเลขที่ 2111020
 ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง อบต. นางายงกลัก**
 ประมาณการโดย **นายเรวัต ประวัติ** เมื่อวันที่ **๒๒** ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			82,327.50		27,571.60	109,899.10	
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00			60.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00			56.00	
5.19	น๊อตยึดหน้าจาน	28 ตัว	20.00	560.00			560.00	
5.20	เทพพันเกลียว	5 ม้วน	12.00	60.00			60.00	
	6. งานผิวผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	62.51	1,000.16	82.00	1,312.00	2,312.16	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	45.00	67.50	35.00	52.50	120.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00		1,500.00	1,710.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00	
8.5	กฏญแจล็อคสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	720.00	11,520.00	190.00	3,040.00	14,560.00	
	รวมเงิน			105,731.16		35,356.10	141,087.26	
	คิดเป็นเงินค่างาน						141,087.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเรวัต ประวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงกลัก

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางายงกลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พัทธกิจดิเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาช่างกลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 3111015

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต. นาช่างกลัก

ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัติ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	150.00	450.00	99.00	297.00	747.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	220 ตร.ม.	400.00	88,000.00	133.00	29,260.00	117,260.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	32.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	41.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,523.00	761.50	398.00	199.00	960.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,614.00	22,596.00	498.00	6,972.00	29,568.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,700.00	7,650.00	476.00	2,142.00	9,792.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	23.92	1,554.80	4.10	266.50	1,821.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	19.73	20,144.33	4.10	4,186.10	24,330.43	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	16.04	7,458.60	3.30	1,534.50	8,993.10	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	15.05	15,381.10	3.30	3,372.60	18,753.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	24.60	19,384.80	3.30	2,600.40	21,985.20	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	72.90	7,144.20	-	-	7,144.20	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,236.00	6,708.00			6,708.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,566.00	9,396.00			9,396.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00			7,540.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1 ตัว	1,180.00	1,180.00			1,180.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00			2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,110.00	6,110.00		9,000.00	15,110.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00			810.00	
รวมยอดยกไป				253,817.33		62,955.10	316,772.43	

จำนวนยกตั้ง

นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องสูงขนาด 15 ม³ (ตอกเข็ม)**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านนางายงลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ** แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง อบต. นางายงลัก**
 ประมาณการโดย **นายเรวัต ประวัติ** เมื่อวันที่ **๒๒** ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			253,817.33		62,955.10	316,772.43	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00			3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.19	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
	6. งานฉนวนผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เส้า,คาน	160 ตร.ม.	62.51	10,001.60	82.00	13,120.00	23,121.60	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	45.00	1,215.00	35.00	945.00	2,160.00	
7.3	ทาสีเมนต์โบส	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00			420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	210.00	420.00		1,200.00	1,620.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คอ. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	5,280.00	42,240.00	1,100.00	8,800.00	51,040.00	
	รวมเงิน			362,233.93		100,330.10	462,564.03	
	คิดเป็นเงินค่างาน						462,564.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงลัก

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางายงลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ


ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาช่างหลัก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นาช่างหลัก
 ประมาณการโดย นายเว็ตรี ประวัติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและหมายเ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,700.00	17,000.00	150.00	1,500.00	18,500.00
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	-	-	-	-	-	-
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	426.00	852.00	-	-	852.00
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	-	-	-	-	-	-
2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ							
2.1	ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อตรง 1อัน dia 2"	10 ท่อน	810.00	8,100.00	100.00	1,000.00	9,100.00
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	-	-	-	-	-	-
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	-	-	-	-	-	-
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงขานหัก พร้อมติดตั้ง ลูกปืน dia. 0.02 ม	-	-	-	-	-	-
4. อุปกรณ์อื่น ๆ							
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	72.00	3,960.00	-	-	3,960.00
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00
รวมเงิน				30,262.00		2,570.00	32,832.00
คิดเป็นเงินค่างาน							32,832.00


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเว็ตรี ประวัติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นาช่างหลัก

กรรมการ


 (นางสาวสุนิษา มิ่งศิริ)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาช่างหลัก

กรรมการ


 (นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง


 นายเว็ตรี ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

gm

ท่อส่งน้ำดิบ

14/08/2004

สร้าง	บ้านนางายงกลัก คุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	แบบเลขที่
ณราคา	กองช่าง อบต.นางายงกลัก	
รโดย	นายเรวัต ประวัติ	เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค 59

รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	125 ท่อน	395.00	49,375.00	100.00	12,500.00	61,875.00	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	375 ท่อน	180.00	67,500.00	84.00	31,500.00	99,000.00	
บ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
ยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	15 กระป๋อง	210.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้ออ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
รวมเงิน			145,025.00		44,000.00	189,025.00	
คิดเป็นเงินค่างาน						189,025.00	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงกลัก

กรรมการ

(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางายงกลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นายกมล
 ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัตติ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕9

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวมเงิน (1)			21,000.00		0.00	21,000.00	
	คิดเป็นเงิน			21,000.00		0.00	21,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			29,500.00		3,500.00	33,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			29,500.00		3,500.00	33,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเรวัต ประวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมล


กรรมการ



(นางสาวสุริณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายกมล

กรรมการ



(นางธัญญาวัลย์ พงกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง




นายเรวัต ประวัตติ

ผู้อำนวยการกองช่าง


ณราคาค่าก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	
ที่ก่อสร้าง	บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ ราชการฯ เฉพาะแห่ง	
ประมาณราคา	กองช่าง อบต.นายกมลคุ้ม	
ดำเนินการโดย	นายเรวัต ประวัติ	เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 59

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง							
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง							
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			46,200.00		4,000.00	50,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			46,200.00		4,000.00	50,200.00	


นกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเรวัต ประวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมลคุ้ม

กรรมการ


(นางสาวสุริณมา มังศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายกมลคุ้ม

กรรมการ


(นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


สำเนาถูกต้อง


นายเรวัต ประวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต. นายกมล
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00	-	-	17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00	-	-	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน		-	-		500.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00		600.00	18,500.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมล

กรรมการ


 (นางสาวสุริณณา มิ่งศิริ)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นายกมล

กรรมการ


 (นางธัญญาวัลย์ พชรกิตติเกษม)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง


 นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายกมลคุ้ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายกมล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่าง อบต.นายกมล
 ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ 22 ม.ค 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมตัดขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงล่องไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	รื้อถอนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ดัลล์เมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวดัลล์ทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,700.00	-	-	8,700.00	
	คิดเป็นเงิน						8,700.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายกมล

กรรมการ



(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายกมล


กรรมการ



(นางรัชฎาวัลย์ พัชรกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองช่าง



นายเรวัต ประวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

ก่อสร้าง บ้านนายงกลัก คู่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เงินโดยและมาตรฐาน กองช่าง อบต.นายงกลัก

นการโดย นายเรวัต ปรวัติ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕9

รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
คิดเป็นเงิน						3,800.00	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ปรวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายงกลัก

กรรมการ

(นางสาวสุริณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นายงกลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ปรวัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางายงหลัก คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนางายงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.นางายงหลัก
 ประมาณการโดย นายเรวัต ประวัติ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นางายงหลัก

กรรมการ

(นางสาวสุริณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางายงหลัก

กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พัชรกิตติเกษม)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

นายเรวัต ประวัติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง