



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขางกลัก (สท.สพด.3) ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลักมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขางกลัก (สท.สพด.3) ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุด
ละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Nayangklak.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๗๔๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๓/๒๓/๐๓ /

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด. ศพด.๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลักได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๔๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ และได้กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน ได้แบ่งงวดงาน ๓ งวด การเบิกจ่ายของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ ๑. จ่ายเงินค่าจ้างประมาณร้อยละ ๒๕ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับพื้นที่วางผัง และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบดินตอกเสาเข็ม คอร. และงานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสริมเหล็ก คาน เสา พื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒. จ่ายเงินค่าจ้างประมาณร้อยละ ๔๐ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานโครงสร้างหลังคาส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมันส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบของหลังคา เช่น ครอบมุมต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบรวมทั้งโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาเอ็น ทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผิวพื้นและขัดมันทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓. จ่ายเงินค่าจ้างประมาณร้อยละ ๓๕ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฝาเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้า ตามรายการประมาณการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสีที่เป็นฝ้าเพดาน ผนัง คาน เสา และไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานราวระเบียง ราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเชิงบัวผนังไม้ ส่วนประกอบหลังคาที่เป็นไม้ รางน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเก็บรายละเอียด ทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒๔๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


นายเรวัต ประวัดี

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม

(ลงชื่อ)..... 

นายยนต์ พันธุ์ชมภู

(นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สก.ศพด.3) แบบตอกเข็ม
สถานที่ตั้ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก



แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น



คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ ๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบสุขาภิบาล,งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ	2,670,799.70	
2	กลุ่มงานที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,670,799.70	
	ราคากลาง	2,670,000.00	
	(-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)		
	ตัวอักษร		

ประมาณราคา.....  ผู้อำนวยการกองช่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
(นายเรวัต ประเวดี) เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ.....  ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายเรวัต ประเวดี) (นายเรวัต ประเวดี)

เห็นชอบ.....  ปลัด อบต.นาयाงกลัก (ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอนันตเดช โชตินอก) (นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

อนุมัติ.....  นายก อบต.นาयाงกลัก (ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอนันตเดช โชตินอก) (นางธัญญาวัลย์ พัทธกิตติเกษม)

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สก.ศพด.3) แบบตอกซี			แบบเลขที่ -
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ		
รายการ งานประปาหมู่บ้าน		หมายเหตุ	
1.ราคาวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)	2,103,985.90	เงื่อนไข	
2.ราคารวมค่า Factor. F 1.2691	2,670,799.70	-จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %	
3.ราคางานครุภัณฑ์จัดหา	-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %	
4.ราคางานครุภัณฑ์จัดหารวม VAT. 7%	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	
5.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		
รวมเป็นเงิน	2,670,799.70	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	2,670,000.00		
เฉลี่ยราคาต่อ ตารางเมตร	-		

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
(นายเวรวัตร ประวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สด.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

แบบ พร4. แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย นายเรวัต ปรยวัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	9	ลบ.ม	-	-	96.00	864.00	864.00	
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	34	ต้น	4,500.00	153,000.00	1,430.00	48,620.00	201,620.00	
1.4	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	34	ต้น	-	-	180.00	6,120.00	6,120.00	
	รวม 1			-	-			213,604.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	79	ลบ.ม	1,860.00	146,940.00	276.00	21,804.00	168,744.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม	1,450.00	4,350.00	316.00	948.00	5,298.00	
2.3	ทรายหยาบ	67	ลบ.ม	500.00	33,500.00	64.00	4,288.00	37,788.00	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	252.00	3,528.00	44.25	619.50	4,147.50	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	316	เส้น	187.00	59,092.00	24.87	7,858.92	66,950.92	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	8	เส้น	110.00	880.00	12.00	96.00	976.00	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	688	เส้น	57.00	39,216.00	6.21	4,272.48	43,488.48	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	69.00	9,522.00	-	-	9,522.00	
					-		-		
					-		-	336,914.90	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายเรวัต ปรยวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สด.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

แบบ พร4. แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							336,914.90	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365	ลบ.ฟ	401.00	146,365.00	105.00	38,325.00	184,690.00	
2.10	ไม้คร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	110	ลบ.ฟ	320.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
2.11	ตะปู	92	กก.	41.00	3,772.00	-	-	3,772.00	
	รวม 2			-	-	-	-	560,576.90	
3	งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-	
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีแดง	1,105.00	แผ่น	67.00	74,035.00	-	-	74,035.00	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335	แผ่น	65.00	21,775.00	-	-	21,775.00	
3.3	ครอบสามทาง	5	แผ่น	65.00	325.00	-	-	325.00	
3.4	ครอบหางมน	10	แผ่น	45.00	450.00	-	-	450.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๑ 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	600.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๑ 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36	ท่อน	480.00	17,280.00	-	-	17,280.00	
3.7	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 .00 ม.	30	ท่อน	820.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
3.8	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 .00 ม.	107	เมตร	540.00	57,780.00	-	-	57,780.00	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	95.00	11,970.00	26.00	3,276.00	15,246.00	
3.10	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	แผ่น	85.00	10,710.00	26.00	3,276.00	13,986.00	
				-	-	-	-	242,277.00	
				-	-	-	-		

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายเรวัต ประวัติน)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สด.ศพด.3) แบบตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร4. แผ่นที่ 3

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							242,277.00	
3.11	แผ่นกั้นนกยาว 0.60 เมตร / แผ่น	210	แผ่น	20	4,200.00	0	0	4,200.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	เมตร	400.00	11,200.00	0.00	-	11,200.00	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3.14	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงหลังกระเบื้องลอนคู่	497	ตร.ม	-	-	180.00	89,460.00	89,460.00	
	รวม 3				-	-	-	350,637.00	
4	งานฉาบพื้น				-	-	-	-	
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวขัดมันขนาด 12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	297	ตร.ม	300.00	89,100.00	120.00	35,640.00	124,740.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวขัดมันขนาด 8 x 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม	280.00	6,440.00	120.00	2,760.00	9,200.00	
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม	80.00	15,040.00	70.00	13,160.00	28,200.00	
	รวม 4				-	-	-	162,140.00	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ
(นายเรวัต ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สด.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

แบบ ปร4. แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	326	ตร.ม	190.00	61,940.00	80.00	26,080.00	88,020.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม	50.00	35,000.00	70.00	49,000.00	84,000.00	
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	47	ตร.ม	280.00	13,160.00	120.00	5,640.00	18,800.00	
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	234	ตร.ม	65.00	15,210.00	35.00	8,190.00	23,400.00	
	รวม 5			-	-	-	-	214,220.00	
6	เสาฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	248	ตร.ม	320.00	79,360.00	-	-	79,360.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี			-	-	-	-	-	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบ	68	ตร.ม	350.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	รอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี			-	-	-	-	-	
6.3	ฝ้าชายกระเบื้องสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	122	ตร.ม	550.00	67,100.00	100.00	12,200.00	79,300.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 2 x3 นิ้ว			-	-	-	-	-	
	รวม 6			-	-	-	-	182,460.00	
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		

(ลงชื่อ).....  ผู้ประมาณการ

(นายเรวัต ปรประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

แบบ ปร4. แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1016	ตร.ม	50.00	50,800.00	30.00	30,480.00	81,280.00	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154	ตร.ม	60.00	9,240.00	35.00	5,390.00	14,630.00	
	รวม 7							95,910.00	
8	งานประตูดุ - หน้าต่าง								
8.1	ป - 1	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
8.2	ป - 2	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	250.00	750.00	9,150.00	
8.3	ป - 3	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	250.00	250.00	3,050.00	
8.4	น - 1	2	ชุด	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
8.5	น - 2	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
8.6	น - 3	7	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
8.7	น - 4	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	150.00	600.00	6,600.00	
	รวม 8							112,400.00	
					-				

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายเรวัตต์ ประวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สด.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

แบบ ปร4. แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,450.00	5,800.00	298.00	1,192.00	6,992.00	
9.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
9.4	กระจกเงา	4	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
	รวม 9		ชุด	-	-	0.00	-	25,994.00	
10	งานระบบไฟฟ้า		ชุด	-	-	0.00	-	-	
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	38	ชุด	350.00	13,300.00	150.00	5,700.00	19,000.00	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
10.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18	ชุด	68.00	1,224.00	70.00	1,260.00	2,484.00	
10.1	ปลั๊กเสียบชนิดฝังผนัง	9	ชุด	70.00	630.00	70.00	630.00	1,260.00	
10.5	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และเก็บอุปกรณ์	1	เหมา	15,000.00	15,000.00	0.00	-	15,000.00	
10.6	ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
10.7	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	0.00	-	20,000.00	
	รวม10							73,044.00	

(ลงชื่อ).....  ผู้ประมาณการ
(นายเวรวัตร ประวัติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน (สก.ศพด.3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	3500.00	3,500.00	13,500.00	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
11.4	บ่อบำบัด คสล.	8	บ่อ	1,100.00	8,800.00	100.00	800.00	9,600.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	40	เมตร	350.00	14,000.00	120.00	4,800.00	18,800.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	0.00	-	5,000.00	
	รวม 11			-	-	0.00	-	53,450.00	
12	งานอื่นๆ			-	-	0.00	-	-	
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	24	เมตร	1,250.00	30,000.00	850.00	20,400.00	50,400.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว	122	เมตร	40.00	4,880.00	35.00	4,270.00	9,150.00	
	รวม 12							59,550.00	
	ยอดยกมา				-		-	2,103,985.90	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายรวัตร์ ประวัตติ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก