

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย ๓๒๗๐๓/

วันที่ 11 เม.ย. 2567

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๑๖ บ้านเก้าส้มพันธ์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ และได้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน การเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก ที่ ๘๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- โครงการขุดลอกคลองปุ๋ย หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเจริญ คุ้ม ๑
งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๑๖ บ้านเก้าส้มพันธ์ จุดไร่นายจตุพล
งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองรัง คุ้มหินดาดจาน
งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
- บัญชีมาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
- ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๑๖ บ้านเก้าส้มพันธ์ จุดไร่ นายจตุพล ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม ๒ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายาง กลักกำหนด รวมระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว่า)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมณูพงษ์ กองดาร์ตัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายวุฒิไกร ผิวขาว)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย จุดไธน์นายจตุพล บ้านแก้วสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลี้กเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินโครงการ บ้านแก้วสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	355,710.00	1.3392	476,366.83	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายโครงการ			3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,866.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			479,000.00	
	ตัวอักษร	สีแสดเงินหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 12,000 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 39.99 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลือม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมณูพงษ์ กองดาร์ตัน)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการชลประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านแก้มสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 ตำบลนาบึงเหล็ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สืบเนื่องจากการระดับลึกลง 2.00 เมตร หรือปริมาณการขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่

ออกแบบฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงเหล็ก

แบบเลขที่ - ราคากลางที่ -

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทูนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทูน (บาท)	FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ค่าถากถาง	9,000.00	ตร.ม.	1.27	11,430.00	1.3392	1.70	15,307.06	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.	28.69	344,280.00	1.3392	38.42	461,059.78	
					ค่าจ้างต้นทูนทั้งสิ้น				
					355,710.00				
					รวมราคากลางทั้งสิ้น			476,366.83	
								476,000.00	

ตัวอักษร

ผู้เสนอจัดทำแบบราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดชศักดิ์ ตา ทาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....การกรมการ

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลือม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....การกรมการ

(นายณณพพงษ์ กองตราตัน)

นักวิชาการศึกษานุปฎิบัติการ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และราคา


โครงการชุดลอกสำหรับห้องนอน จุดไร่บางจตุพล บ้านเก้าส้มพันธ์ หมู่ที่ 16 ตำบลบางกอกใหญ่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ทำงาน บ้านบางกอกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกอกใหญ่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอกใหญ่

เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(หมวดงานป้ายโครงการ)									
1	ปูนซีเมนต์	0.40	ถุง	121.49	48.60	-	-	48.60	ราคาตกลง
2	ทรายหยาบ	0.07	ลบ.ม	518.34	37.32	-	-	37.32	
3	หิน	0.14	ลบ.ม	594.75	85.64	-	-	85.64	
4	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 2"	1.00	ฟุต	1,044.00	1,044.00	-	-	1,044.00	
5	ท่อเหล็กกลมกลวงที่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1"	1.00	ฟุต	120.00	120.00	-	-	120.00	
6	แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. กว้าง 1.20 x 2.40 ม.	1.00	แผ่น	1,380.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
7	น็อต 3/8"	4.00	ตัว	18.00	72.00	-	-	72.00	
8	สีน้ำมัน	0.90	กระป๋อง	794.39	714.95	-	-	714.95	
9	ค่าแรงเขียนป้ายโครงการ + ภาษี (เหมารวม)					-	-	0.00	
	สรุปงานรายการ				2,715.56			3,502.51	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	0.07						3,500.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ								
									สามพันห้าร้อยบาทถ้วน


 (นายเดชศักดิ์ ทาท้าหัว)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวอ้อมอมพร เคนเหลือ)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ


 (นายอภิญญา กองคารัตน์)

นักวิชาการศึกษานิติการ