



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ที่ ขย ๗๒๗/๐๒/-

วันที่ 27 มิ.ย. 2567

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑ บ้านนาช่าง กุ่ม ๘ ทางเข้าสวรรค์บ้านนาฮีสรท งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๑ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาช่าง กำหนด

๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน งบประมาณ ๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาช่าง กำหนด

๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๓ บ้านวังตาท้าว สายสำนักสงฆ์สัมมาอารีโย งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาช่าง กำหนด

๔. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำลาด สายทางขึ้นหมู่บ้าน งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาช่าง กำหนด

ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐
- บัญชีมาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ ปัจจุบัน


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ๕๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาช่างหลัก หมู่ ๘ ทางเข้าสวรรค์บ้านนารีสวรรค์ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๓๖๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ ทล-๗-๒๐๑ และตามแบบแปลน อบต. นาช่างหลัก กำหนด รวมระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


๒. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ ทล-๗-๒๐๑ และตามแบบแปลน อบต. นาช่างหลัก กำหนด รวมระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางยุพา นักรบ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธงชัย กำปันทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ราคากลางและปริมาณงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกค์ คุ่ม 8 หมู่ที่ 1 บ้านนาายางกลัก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 361 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกค์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,444 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาายางกลัก กำหนด)

รหัส	-	ชื่อสายทาง	สายทางเข้าสวรรค์บ้านนาอิสร์ท		
อำเภอ เทศบาล		จังหวัดชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	0.361	กม.
ลักษณะสายทางเดิม		ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	กว้าง	4.00 เมตร
		ชนิดไหล่ทาง		กว้าง	เมตร

ระยะทางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต				0.361	กม.
ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	0.00	เมตร
จาก กม. ที่	0+000	ถึง กม. ที่	0+361		
วันที่	27 มิ.ย. 2567				

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	396,829.74	1.3642	541,355.13	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			541,355.13	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			541,000.00	
(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.361 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,498,614.96 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางยุพา นักรบ)

กรรมการ.....เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(นายศิริชัย ใจเอื้อ)

กรรมการ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายธงชัย กำปันทอง)

รหัส -

สายทางเข้าสวรรค์บ้านนารีสอร์ท

ตำบล นางอกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.361 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ขูดรื้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ขูดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.6 ขูดรื้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ม.)
	1.7 กลัวยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 65 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกลูกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,444	ตร.ม.	7.67	7.41	15.08	21,779.62	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	1,444	ตร.ม.	247.66	12.07	259.73	375,050.12	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat+ทางเชื่อมและWn	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)+ทางเชื่อมและWn	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

(นางยุฟ้า นัศรีข) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ศิริชัย ใจเอื้อ (นายศิริชัย ใจเอื้อ) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อชิษฐ์ ศรีทองทอง อชิษฐ์ ศรีทองทอง

รหัส -

สายทางเข้าสวรรค์บ้านนา รีสอร์ท

ตำบล นายางหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระยะทาง 0.361 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเครื่องหมายจราจร						-	
	4.1 งานติดตั้ง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริโดเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริมทาง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	2 เส้น
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมเสา	-	ม.	-	-	-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- เบ้าสะท้อนแสง	-	ชุด	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง	-	-	-	-	ขนาด 30 ซม.
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริโดเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	

(นางยุพา นักรับ)
เจ้าพนักงานจราจร

ศิริชัย ใจเอื้อ
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)
เจ้าพนักงานจราจร

ศิริชัย ใจเอื้อ
จน.จ.น. สท.จ.น.

รหัส -

สายทางเข้าสวรรค์บ้านนารีสอร์ท

ตำบล นายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.361 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ ต1-ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							
	6.1 ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						396,829.74	

(นางยุพา นักรบ)
เจ้าพนักงานวัสดุช่างงานทาง

ศิริชัย ใจเอื้อ
(นายศิริชัย ใจเอื้อ)
เจ้าพนักงานวัดเส้นขนาดได้ปฏิบัติงาน

อานันท์ ศรีไพรวรรณ
นาย อานันท์ ศรีไพรวรรณ